

STÁVAJÍCÍ TĚLESA, PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ K TĚLESŮM A ČÁSTI STOUPAČEK BUDOU DEMONTOVÁNY

STOUPAČKY BUDOU V PODLAZE A NAD PARAPETEM ODŘEZÁNY A BUDOU VEDENY VE ZDI.
PŘIPOJENÍ TĚLES BUDE TAKÉ VE ZDECH.

POTRUBÍ STOUPAČEK BUDE OCELOVÉ, O STEJNÉM PROFILU.
PŘÍPOJKY K TĚLESŮM BUDOU Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ DN15

PŘED DEMONTÁŽÍ BUDE OZNAČENO POTRUBÍ TOPNÉ A VRATNÉ VODY
ABY NEVZNIKL PROBLÉM PŘI DOPOJOVÁNÍ STOUPAČEK

TĚLESA VENTIL KOMPAKT, PŘIPOJENÁ PŘES UZAVIRACÍ ŠROUBENÍ.

TĚLESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI.

TERMOSTATICKÉHO VENTILU HODNOTA V KROUŽKU ZNAMENÁ NASTAVENÍ

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ TĚLES BUDE PŘED INSTALACÍ KONZULTOVÁNO S INVESTOREM PODLE NÁBYTKU

POTRUBÍ JE MĚDĚNÉ/OCELOVÉ, VEDENÉ DLE VÝKRESU, VE ZDECH BUDE IZOLOVANÉ 9mm.
SYSTÉM SE VYPOUŠTÍ V KOTELNĚ.
ODVZDUŠŇUJE SE NA TĚLESECH

PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU DODAVATEL SPOLEČNĚ S INVESTOREM ZKONZULTUJE
POLOHU A TYPY TĚLES A PŘÍPADNÉ ZMĚNY.

NOVÉ POTRUBÍ ÚT

NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ

NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

Zodp.projektant : Ing. Roman PECÍN	Vypracoval : Ing. Roman PECÍN	
MěÚ : České Budějovice	Místo : České Budějovice	Formát : 2A4
Vlastník: Statutární Město Č.Budějovice, Pr.Otakara II, 1	Uživatel: STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, Husova 9, Č.Budějovice 37021	Datum : 05.2012
Název projektu: **UČÍME SE PODNIKAT**		Č. zakázky :
Akce : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, ZDRAVOTNÍ INSTALACE STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU – ODBORNÉ UČEBNY 2.NP, 3.NP		Stupeň : pro výběr zhotovitele
Místo stavby: STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, Husova 9, Č.Budějovice 370 21		Měřítko : 1 : 100
Obsah : PŮDORYS UČEBNY 2.NP		Výkr.č : 1